











# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设标准化档案室（采购档案柜、家具、监控、恒湿一体机）项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		（一）办公家具						
1	011501004001	移动密集架（定制）	1. 名称：移动密集架（定制） 2. 规格、型号：W5500*D620*H2800 3. 总高7层，加厚材料，可存放3CM档案盒25872盒。 4. 符合施工规范要求	m <sup>3</sup>	105			
2	010810003001	304不锈钢轨芯（含铝合金斜坡）	1. 名称：304不锈钢轨芯（含铝合金斜坡） 2. 规格：20*20mm 3. 符合施工规范要求	m	32			
		（二）监控系统部分						
3	030506010001	400万全彩半球高清网络摄像机	1. 名称：400万全彩半球高清网络摄像机 2. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 6. 支持ROI感兴趣区域增强编码 7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 8. 1个内置麦克风 9. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 10. 符合施工规范要求	台	5			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设标准化档案室（采购档案柜、家具、监控、恒湿一体机）项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
4	030501004001	网络存储硬盘录像机（NVR）	1. 名称：网络存储硬盘录像机（NVR） 2. 规格型号：DS-7808N（8路单盘位） 3. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机 4. 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入 5. 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机 6. 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放 7. 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI和VGA支持1080p高清输出 8. 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘 9. 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 10. 支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放 11. 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 12. 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放	台	1			
5	030501004002	监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 类别：WD41PURX 3. 规格：3.5”英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S，缓存256MB，5400转 4. 符合施工规范要求	块	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设标准化档案室（采购档案柜、家具、监控、恒湿一体机）项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	030505016001	25寸显示器	1. 名称:25寸显示器 2. 类别:25" 3. 支持 3000:1的高对比度,优化画面亮部细节让暗部更加深邃,展现出更加丰富的画面层次感使画面更加立体、生动,带来强烈的视觉冲击力。 (含壁挂支架) 4. 符合施工规范要求	台	1			
7	030402011001	4位强电箱（塑料）	1. 名称:4位强电箱（塑料） 2. 含2P空开20A 3. 安装方式:嵌入式 4. 符合施工规范要求	套	1			
8	030502003001	网线	1. 名称:网线 2. 类别:超五类非屏蔽室内网线 3. 线径0.5mm <sup>2</sup> , 无氧铜芯, 电阻小, 损耗低, 阻燃皮套, 8芯网线, 传输更加稳定 4. 敷设方式:管内穿线 5. 符合施工规范要求	m	300			
9	030412004001	电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:RVV-3*1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 符合施工规范要求	m	175			
10	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:明敷 4. 符合施工规范要求	m	50			
11	030402011002	弱电壁挂机柜	1. 名称:弱电壁挂机柜 2. 6U型, 用于设备汇聚存放 3. 安装方式:墙挂式 4. 符合施工规范要求	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设标准化档案室（采购档案柜、家具、监控、恒湿一体机）项目

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030501015001	监控专用POE交换机	1. 名称:监控专用POE交换机 2. 类别:标准8+2 全千兆POE交换机 3. 端口规格: 10/100/1000Mbps自适应网络协议: IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3x 4. 电源规格: DC52V 2.3A 120W 5. 符合施工规范要求	台	1		
13	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	5		
14	031401001002	脚手架拆搭	1. 脚手架拆搭 2. 符合施工规范要求	项	1		
		(三) 恒湿净化一体机					
15	030701003001	智能恒湿净化一体机	1. 名称:智能恒湿净化一体机 2. 型号:DHDA-7903CJH 3. 规格:650*420*1620mm 4. 电源: ~220V/50Hz 除湿量: (30℃ RH80%) 90L/D 除湿机功率: 1230W 除湿机适用环境温度: 5~38℃ 制冷剂/加注量: R22/800g 加湿量: 1-3Kg/h 加湿机功率: 130W 加湿机适用环境温度: 1~40℃ 净化方式: 负离子 控制方式: 7寸屏 自动排水 5. 安装形式:落地式 6. 符合施工规范要求	台	1		
16	031401001003	脚手架拆搭	1. 脚手架拆搭 2. 符合施工规范要求	项	1		
本页小计							
合 计							